

LP.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RODZAJ WYROBU	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
SYMBOL	01	02	03	04	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7
SCHEMAT															
WYMIARY W ŚWIETELLE MURU So x Ho [mm]	1400x1600	1400x2350	1000x2150	1450x1450	1400x2500	1000x2100+40	1200x2100	1000x2100	1400x1400	900x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	1000x2100	900x2100
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY Sz x Hż [mm]	1300x1500	1300x2250	900x2050	1350x1350	1300x2400	900x2000+30	1100x2000	900x2000	680x1100	800x2000	900x2000	900x2000	900x2000	900x2000	800x2000
IŁOŚĆ WYROBÓW [L P]					1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
RAZEM SZTUK STOLARKI	15	4	4	2	1	1	1	1	4	1	2	4	7	10	1
UWAGI	okno drewniane dwuskrzydłowe - okna w łazienkach z szybaną mlecznymi	okno drewniane dwuskrzydłowe	okno drewniane dwuskrzydłowe	okno drewniane dwuskrzydłowe	drzwi aluminiowe częściowo przeszklone	drzwi zewnętrzne aluminiowe	drzwi zewnętrzne aluminiowe częściowo przeszklone	drzwi aluminiowe częściowo przeszklone	drzwi pływające częściowo przeszklone	drzwi wewnętrzne pływające do pom.gospod.	drzwi wewnętrzne pływające do pom.sanitarnych z otworami	drzwi wewnętrzne pływające do pom.sanitarnych z otworami	drzwi wewnętrzne pływające do pom.sanitarnych z otworami	drzwi wewnętrzne pływające	drzwi wewnętrzne pływające do pom.sanitarnych z otworami

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary
otworów w rzeczywistości na budowie.

UWAGI:

- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową.Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z
całością dokumentacji branżowej:
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą :
–warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – instrukcje, wytyczne, świadectwa
dopuszczenia, testy Instytutu Techniki Budowlanej –warunki techniczne producentów i
dostawców materiałów budowlano–instalacyjnych
- Rzędne wysokościowe w projekcie dotyczą stanu wykonanego.
- Wszystkie wymiary i wartości rzędnych należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie.W
przypadku zaistniałych rozbieżności, wartości te należy skorygować w
porozumieniu z projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Żeromskiego 51a tel. (048) 385-09-57		projektant:	mgr inż. arch. Witold Malmon		nr upr. bud.	data:	podpis:
		sprawdził:				GP-III-7342/130/91	06.2012
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY							
Obiekt:	Inwestor:					skala:	
ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO W DPS JEDLANKA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE, JEDLANKA 10, 26-660 JEDLIŃSK		1:100			
Adres	Tytuł rysunku:					nr rysunku:	
DZ. NR EW 426/23 JEDLANKA 26-660 JEDLIŃSK	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ		W.10				
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiaowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)							