
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ogniochronne stropu:
- demontaż istniejącego sufitu podwieszanego
- montaż na stropie płyt g/k EI30 na ruszcie metalowym
- montaż sufitu podwieszanego z uprzednio zdemontowanych elementów
- zabezpieczenie stropu drewnianego - poddasze

ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej w Jedlance

INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

ADRES INWESTORA : Jedlanka gm. Jedlińsk

BRANŻA : budowlana

PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr.130 poz. 1389)

DATA OPRACOWANIA : luty 2014

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2014

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2	analiza in- dywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitu podwieszanego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża - płyta ognioodporna EI30 grub. 18 mm	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
4	KNR-W 2-02 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż z elementów uprzednio zdemontowanych	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6	KNR 4-01 0429-04 analogia	Demontaż podestów z płyt OSB	m ²		
		250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
7	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - jedna warstwa - demontaż (R-0,5)	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
8	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - demontaż (R-0,5)	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
9	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna lakierem impregncyjnym odnioochronnym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR - stelaż	m ²		
		47	m ²	47,00	
				RAZEM	47,00
10	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna lakierem impregncyjnym odnioochronnym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR - podbitka stropu	m ²		
		183	m ²	183,00	
				RAZEM	183,00
11	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna lakierem impregncyjnym odnioochronnym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR - podesty z desek	m ²		
		500	m ²	500,00	
				RAZEM	500,00
12	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układanych na sucho - jedna warstwa - wełna z demontażu	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
13	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej - jedna warstwa - folia z demontażu	m ²		
		200	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
14	KNR 2-02 1110-01 analogia	Podesty z desek grubości 25 mm	m ²		
		250	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	896,1060		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty typ 212/25	szt.	3 700,0000		
2.	Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II	m ³	7,0000		
3.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	71,4000		
4.	gips budowlany szpachlowy	kg	100,8000		
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	34,2500		
6.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m ³	1,5000		
7.	lakier impregacyjny ognioochronny UNIEPAL DREW AQUA KOLOR	kg	146,0000		
8.	łączniki krzyżowe Ik 60/60	szt.	304,0000		
9.	łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt.	76,0000		
10.	Płyta gips. karton.NIDA Ogień Plus gr. 18	m ²	206,0000		
11.	profile nośne 60/27	m	380,0000		
12.	profile przyściennne 28/27	m	80,0000		
13.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	200,0000		
14.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	9,9750		
2.	wyciąg	m-g	14,4150		
				RAZEM	

Słownie: